

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : VINÁRSTVO LENUT				Miesto: Modrany			
Krycí list celkový				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:			
				Dňa:			
Odberateľ: Arrow Business Consulting s.r.o.,				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: ABS PROJEKT s.r.o., Patince				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B		
1	HSV:				6		
2	PSV:				7		
3	MCE:				8		
4	Iné:				9		
5	Súčet:				10		
					Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:						22	DPH 20% z:
						23	DPH 0% z:
						24	Sučet riadkov 21 až 23:
						F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Rekapitulácia rozpočtových nákladov stavby

Stavba:	VINARSTVO LENUT
Miesto :	Modrany, p.č.3203, 3204, 3205, 3206, 3207
Projektant :	ABS PROJEKT s.r.o., Patince
Investor :	Arrow Business Consulting, s.r.o.
Dátum :	

P.č.	Názov	Cena bez DPH v EUR	DPH 20% v EUR	Cena s DPH v EUR
1.	SO-01 Vinárstvo LENUT	0,00	0,00	0,00
1.1.	SO-01.1 Architektúra a statika	0,00	0,00	0,00
1.2.	SO-01.2 Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00
1.3.	SO-01.3 Elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00
2.	SO-02 Kanalizačná prípojka a žumpa 12m3	0,00	0,00	0,00
3.	SO-03 Studňa a vonkajší domový vodovod	0,00	0,00	0,00
3.1.	SO-03.1 Studňa, armatúrna šacha a vonkajší domový vodovod	0,00	0,00	0,00
3.2.	SO-03.2 Požiarna nádrž 22m3	0,00	0,00	0,00
4.	SO-04 Elektrická prípojka	0,00	0,00	0,00
4.1.	SO-04.1 Elektrická prípojka	0,00	0,00	0,00
4.2.	SO-04.2 Vonkajšie rozvody elektriny	0,00	0,00	0,00
5.	SO-05 Spevnené plochy a oplatenie	0,00	0,00	0,00
5.1.	SO-05.1 Spevnené plochy	0,00	0,00	0,00
5.2.	SO-05.2 Oplatenie	0,00	0,00	0,00
6.	TS-01 Technologické zariadenie a vybavenie	0,00	0,00	0,00

SPOLU v EUR	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------

Odberateľ: Arrow Business Consulting s.r.o.,
 Projektant: ABS PROJEKT s.r.o., Patince
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : VINÁRSTVO LENUT
 Objekt : SO-01 Vinárstvo LENUT
 Časť : SO-01.1 Architektúra a statika

ODIS - ocenenie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	271	11001-1000	Vytýčenie stavby	1,000	kus			0,00
2	001	12220-1401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 do 100 m3 (zásypová zemina z ostatných odkopávkov)	54,000	m3			0,00
3	001	12220-1409	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	54,000	m3			0,00
4	001	13040-0000	Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 4 ručne	58,000	m3			0,00
5	001	13120-1202	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	330,000	m3			0,00
6	272	13120-1209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	330,000	m3			0,00
7	272	13220-1101	Hĺbenie rýh a jám šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	44,000	m3			0,00
8	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	59,000	m3			0,00
9	272	13221-1101	Hĺbenie rýh a jám šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	15,000	m3			0,00
10	001	15120-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu hl. do 4 m	120,000	m2			0,00
11	001	15120-1211	Odstránenie paženia stien výkopu hl. do 4 m	120,000	m2			0,00
12	001	15120-1301	Zhotovenie rozopretia stien záťažného paženia hĺbka do 4 m	120,000	m3			0,00
13	001	15120-1311	Odstránenie rozopretia stien záťažného paženia hĺbka do 4 m	120,000	m3			0,00
14	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	194,500	m3			0,00
15	001	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	8,200	m3			0,00
16	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	836,000	m3			0,00
17	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	117,000	m3			0,00
18	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	836,000	m3			0,00
19	001	17120-1101	Násypy nezhutnené	350,000	m3			0,00
20	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovaním	836,000	m3			0,00
21	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	8,200	m3			0,00
22	MAT	103 111000	Pôdny substrát	6,100	m3			0,00
23	MAT	583 372510	Štrkopiesok 0-63 B1	2,100	m3			0,00
24	001	17510-1209	Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny	101,200	m3			0,00
25	253	17510-3111	Obsyp objektu	93,000	m3			0,00
26	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	370,000	m2			0,00
27	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	41,000	m2			0,00
28	MAT	103 111005	Ornica	6,150	m3			0,00
29	001	18220-1101	Svahovanie násypu (upresniť pri realizácii)	430,000	m2			0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00				0,00
2 - ZÁKLADY								
30	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	370,000	m2			0,00
31	002	27153-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného fr. 16 mm	8,800	m3			0,00
32	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného - pod základovú dosku. základv	32,000	m3			0,00
33	011	27332-1411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	34,900	m3			0,00
34	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	25,700	m2			0,00
35	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	25,700	m2			0,00
36	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,841	t			0,00
37	312	27431-5223	Základové pásy z betónu prostého tr. C 12/15 - podkladný betón	3,800	m3			0,00
38	011	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25	53,700	m3			0,00
39	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	43,600	m2			0,00
40	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	43,600	m2			0,00
41	011	27436-1821	Výstuž základových pásov a pätiék BSt 500 (10505)	2,148	t			0,00
42	011	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15	0,300	m3			0,00
43	011	27532-1411	Základové pätky zo železobetónu tr. C20/25	3,600	m3			0,00
44	011	27535-1217	Debnenie základových pätiék drevené tradičné, zhotovenie	5,000	m2			0,00
45	011	27535-1218	Debnenie základových pätiék drevené tradičné, odstránenie	5,000	m2			0,00
46	011	27536-1821	Výstuž základových pätiék BSt 500 (10505)	0,144	t			0,00
47	002	28997-0111	Vrstva z geotextílie 300g/m2 prisýpaním	63,000	m2			0,00
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00				0,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
48	011	31110-1213	Zhotovenie prestupov v základoch vložkami do 0,10 m2	7,000	kus			0,00
49	011	31127-2203	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	60,400	m3			0,00
50	011	31127-2348	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. 300mm, P4-600	53,800	m3			0,00
51	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) - murivo z betónových tvárnic	0,906	t			0,00
52	011	31427-1114	Komínová zostava výška 7,9m	7,900	m			0,00
53	011	31427-1714	Komín ukonč. kom. súpravou pr. 20cm	1,000	kus			0,00
54	011	31427-2714	Ukončenie komína hlavou	1,000	kus			0,00
55	011	31427-3513	Komínová obmurovka tehly	1,200	m			0,00

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
56	012	31712-1101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	2,000	kus		0,00	
57	MAT	593 219254	Preklad nenosný 125x25x10	2,000	kus		0,00	
58	012	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	15,000	kus		0,00	
59	012	31714-3611	Preklady nosné 1300x300x250mm	10,000	kus		0,00	
60	012	31714-3623	Preklady nosné 1500x300x250mm	3,000	kus		0,00	
61	012	31714-3624	Preklady nosné 1750x300x249mm	1,000	kus		0,00	
62	012	31714-3625	Preklady nosné 2000x300x249mm	1,000	kus		0,00	
63	011	31732-1411	Preklady zo železobetónu tr. C20/25	0,700	m3		0,00	
64	011	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	6,700	m2		0,00	
65	011	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	6,700	m2		0,00	
66	011	31736-1821	Výstuž prekladov BSt 500 (10505)	0,070	t		0,00	
67	011	33031-1712	Stĺpy a piliere z betónu tr. C25/30	4,700	m3		0,00	
68	011	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	52,000	m2		0,00	
69	011	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	52,000	m2		0,00	
70	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	0,447	t		0,00	
71	011	34227-2336	Priečky z pórobetónových tvárnic hr.100mm 550kg/m3	17,300	m2		0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
72	011	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25	22,800	m3		0,00	
73	011	41132-2424	Stropy trámové, kazetové, vložkové zo železobetónu tr. C20/25	5,900	m3		0,00	
74	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	86,500	m2		0,00	
75	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	86,500	m2		0,00	
76	011	41135-1109	Debnenie stropov trámových, drev. tradičné zhotovenie	83,600	m2		0,00	
77	011	41135-1110	Debnenie stropov trámových, drev. tradičné odstránenie	83,600	m2		0,00	
78	011	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	170,100	m2		0,00	
79	011	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	170,100	m2		0,00	
80	011	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	2,583	t		0,00	
81	011	41732-1414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	12,800	m3		0,00	
82	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	98,200	m2		0,00	
83	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	98,200	m2		0,00	
84	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,953	t		0,00	
85	011	43032-1313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20	0,300	m3		0,00	
86	011	43036-1821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	0,024	t		0,00	
87	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	1,400	m2		0,00	
88	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	1,400	m2		0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
89	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrtu hr. 150 mm	46,000	m2		0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
90	011	61140-4112	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky stropov miešanie strojne nanášanie ručne hr. 2 mm	86,700	m2		0,00	
91	011	61140-4232	Omietka vnútor. stropov vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr. 2 cm	86,700	m2		0,00	
92	011	61140-4273	Omietka stropov vnútorných štuková	86,700	m2		0,00	
93	011	61148-1111	Potiahnutie vnút. stropov vypnutím pletiva	86,700	m2		0,00	
94	011	61246-5111	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	470,000	m2		0,00	
95	011	61246-5135	Vnútorná omietka stien mieš. strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	470,000	m2		0,00	
96	011	61246-5141	Omietka vnútorných stien štuková	171,200	m2		0,00	
97	011	61247-3185	Prípl. za zabudované omietniky k omietke	700,900	m2		0,00	
98	011	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k omietke	115,800	m		0,00	
99	011	61248-1111	Potiahnutie stien vypnutím pletiva	470,000	m2		0,00	
100	011	62246-4222	Vonkajšia omietka stien škrabaná+penetračný náter	170,900	m2		0,00	
101	011	62246-6111	Príprava podkladu ,pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	230,900	m2		0,00	
102	011	62246-6135	Omietka vonk. stien ,vápennocem., strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	230,900	m2		0,00	
103	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitou mriežkou do lepiacej stierky	230,900	m2		0,00	
104	011	62745-2311	Škárovanie dlažieb z tehál 29 cm dl. na plocho	54,700	m2		0,00	
105	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	3,700	m3		0,00	
106	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	6,900	m3		0,00	
107	011	63131-5651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	34,900	m3		0,00	
108	011	63131-9161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny	3,700	m3		0,00	
109	011	63131-9171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže	41,800	m3		0,00	
110	011	63131-9181	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 8 cm	3,700	m3		0,00	
111	011	63134-5721	Mazanina z betónu perlitového tr. B 5 (C8/10) hr. 12-24 cm	4,100	m3		0,00	
112	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1,994	t		0,00	
113	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho na plochých strechách	2,100	m3		0,00	
114	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	24,200	m3		0,00	

ODIS - ocenovanie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
115	011	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku fr. 16mm	8,300	m3		0,00	
116	011	63224-4911	Dlažba z tehál 29 cm dl. do vrstvy piesku na plocho	54,700	m2		0,00	
117	011	63245-0235	Výrovnávací cem. poter samonivel. zhotovenie v ploche hr. 60 mm	88,800	m2		0,00	
118	011	63245-6707	Spádový poter na balkónoch, lodžiách, terasách hr. 70 mm	46,300	m2		0,00	
119	011	64294-3112	Osadenie oceľových uholníkových rámov s dver. krídlami do 4 m2	1,000	kus		0,00	
120	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák	13,500	m		0,00	
121	MAT	611 9A02030	Parapeta vnútorná (cena informatívna)	13,500	m		0,00	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
122	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	314,000	m2		0,00	
123	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	628,000	m2		0,00	
124	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	314,000	m2		0,00	
125	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	332,000	m2		0,00	
126	003	94195-5102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	3,000	m2		0,00	
127	003	94494-4112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	314,000	m2		0,00	
128	003	94494-4120	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo sietí	314,000	m2		0,00	
129	011	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	438,800	m2		0,00	
130	011	95394-3121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	778,000	kus		0,00	
131	011	95394-3123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	4,000	kus		0,00	
132	MAT	HP - práškov	Hasiaci prístroj práškový 6kg	2,000	kus		0,00	
133	MAT	HP - vodný	Hasiaci prístroj vodný 9l	2,000	kus		0,00	
134	011	95394-4116.1	Spriahnutie stropnic so ŽB stropnou doskou a s debnením - skrutky do dreva M8 triedy 8,8 v dvoch radoch po 120 mm	2 329,000	kus		0,00	
135	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	964,234	t		0,00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
136	711	71110-6111	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná vodorovná	1,000	m2		0,00	
137	711	71110-6112	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná zvislá	2,000	m2		0,00	
138	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. -2x	288,600	m2		0,00	
139	MAT	111 631500	Lak asfaltový	0,087	t		0,00	
140	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr. - 2x	650,400	m2		0,00	
141	MAT	111 631500	Lak asfaltový	0,228	t		0,00	
142	711	71113-1101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	89,400	m2		0,00	
143	MAT	628 111300	Pás asfaltovaný A400H	102,900	m2		0,00	
144	711	71113-1102	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	121,400	m2		0,00	
145	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	139,700	m2		0,00	
146	711	71113-2102	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	325,200	m2		0,00	
147	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	390,300	m2		0,00	
148	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	144,300	m2		0,00	
149	MAT	628 331580	Pás ťažký asfaltový	166,000	m2		0,00	
150	711	71149-1172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	66,700	m2		0,00	
151	MAT	283 1J2001	Fólia novová	76,800	m2		0,00	
152	711	71149-1272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	325,200	m2		0,00	
153	MAT	283 1J2001	Fólia novová	390,300	m2		0,00	
154	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1,242	t		0,00	
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	0,00			0,00	
712 - Povlakové krytiny								
155	712	71237-1110	D+M izolácie strechy fóliou PVC odolnej proti prerastaniu koreňov, vrátane strešných prvkov a prekrytia	40,300	m2		0,00	
156	712	71239-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho - geotextília	120,900	m2		0,00	
157	MAT	628 2D1407	Rohož filtračná	46,400	m2		0,00	
158	MAT	628 2D1418	Ochranná rohož hr. 10mm	46,400	m2		0,00	
159	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	46,400	m2		0,00	
160	712	71239-1172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho - parozábraba	95,500	m2		0,00	
161	MAT	283 2A0101	Parozábrana s hliníkovou fóliou	110,000	m2		0,00	
162	712	99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,018	t		0,00	
			712 - Povlakové krytiny spolu:	0,00			0,00	
713 - Izolácie tepelné								
163	713	71311-1122	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribitie - 2x	191,000	m2		0,00	

ODIS - ocenovanie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
164	MAT	631 411730	Doska čadičová hr. 8 cm	97,500	m2		0,00	
165	MAT	631 411795	Doska čadičová hr. 18 cm	97,500	m2		0,00	
166	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	88,800	m2		0,00	
167	MAT	283 1F0328	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.80 mm	90,600	m2		0,00	
168	713	71313-1145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek - vence, doska, prekklady, základy	31,800	m2		0,00	
169	MAT	283 1F1324	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.50 mm	33,400	m2		0,00	
170	713	71319-1121	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A400H - pomúrnica	10,200	m2		0,00	
171	713	71319-1131	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm	102,200	m2		0,00	
172	713	71319-1132	Prekrytie strechy hydroizolačnou fóliou	232,000	m2		0,00	
173	MAT	283 231500	Fólia poistná hydroizolačná	266,800	m2		0,00	
174	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	1,225	t		0,00	
			713 - Izolácie tepelné spolu:	0,00			0,00	
		762 - Konštrukcie tesárske						
175	762	76210-1911	Hobľovanie drevenách hranolov- viditeľné časti krovu	273,600	m2		0,00	
176	762	76210-1912	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva	273,600	m2		0,00	
177	762	76222-2141	Montáž zábradlia rovného, osová vzd. stĺpikov do 150 cm	33,900	m		0,00	
178	MAT	611 9800	Zábradlie drevené, vrátane povrchvej úpravyParapeta vnútorná šír.100 mm	33,900	m		0,00	
179	762	76231-1101	Montáž kotevných želiez	14,000	kus		0,00	
180	MAT	548 792190	Skrutka kotevná pomúrnice	14,000	kus		0,00	
181	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 225 cm2	591,800	m		0,00	
182	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 225 do 288 cm2	20,000	m		0,00	
183	MAT	605 151501	Hranol SM 1 - drevený materiál	11,247	m3		0,00	
184	762	76233-2150	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 450 do 550 cm2	31,100	m		0,00	
185	MAT	605 152001	Lepené drevo	1,724	m3		0,00	
186	762	76234-1026	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na pero a drážku 22mm	232,000	m2		0,00	
187	762	76234-1650	Montáž debnenia štítových odkvapových ríms z hobľovaných dosiek	26,100	m2		0,00	
188	MAT	611 912201	Drevený obklad hr. 15mm	28,800	m2		0,00	
189	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	232,000	m2		0,00	
190	MAT	605 171125	Kontra lata 4x6cm SM 1 0-600cm	300,000	m		0,00	
191	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	19,808	m3		0,00	
192	762	76281-2240	Montáž záklopu z dosiek hobľovaných, vrchný na zraz	89,300	m2		0,00	
193	MAT	605 145200	Doska MD omietaná 3 38 100-160	1,473	m3		0,00	
194	762	76282-2120	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 144 do 288 cm2	77,500	m		0,00	
195	762	76282-2130	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 288 do 450 cm2	227,700	m		0,00	
196	MAT	605 151501	Hranol SM 1 - drevený materiál	6,574	m3		0,00	
197	MAT	605 152001	Lepené drevo	3,252	m3		0,00	
198	762	76284-1210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hobľovaných na zraz	108,200	m2		0,00	
199	MAT	611 912200	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	119,000	m2		0,00	
200	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	13,030	m3		0,00	
201	762	76295-2022	Montáž terás z dosiek drevených, vrátane roštu	91,100	m2		0,00	
202	MAT	611 3953150	Drevená podlaha terasy, vrátane roštu a spojovacieho materiálu a povrchovej úpravy	101,000	m2		0,00	
203	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	15,613	t		0,00	
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	0,00			0,00	
		763 - Konštrukcie - drevostavby						
204	763	76311-1118	Priečky sadrokart. s izol. hr 125 mm RIGIPS jednod. CW a UW dosky 1x RB hr 12,5	17,700	m2		0,00	
205	763	76311-1137	Priečky sadrokart. s izol. hr 100 mm jednod. CW a UW dosky 1x RBI hr 12,5	34,200	m2		0,00	
206	763	76311-9210	Základný penetračný náter	188,700	m2		0,00	
207	763	76312-7311	SDK inštalácia predsadená stena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie. RBI 12,5 mm	2,700	m2		0,00	
208	763	76313-2220	Podhlady sadr. zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	82,200	m2		0,00	
209	763	76313-2420	Podhlady sadr. zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	11,400	m2		0,00	
210	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1,839	t		0,00	
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	0,00			0,00	
		764 - Konštrukcie klampiarske						
211	764	76421-1521	Krytina ZnTi hladká 30°	232,000	m2		0,00	
212	764	76422-3540	Oplech ZnTi odkvapov rš 400	38,300	m2		0,00	
213	764	76423-9530	Lemovanie ZnTi komín hl kryt v ploche	2,000	m		0,00	
214	764	76424-2520	Lem ZnTi rúrok hladká krytina d-100	1,000	kus		0,00	

ODIS - ocenovanie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
215	764	76425-2505	Žľab ZnTi pododkvapný polkruhový rš 400	38,300	m		0,00	
216	764	76425-9531	Žľab ZnTi kotlík	2,000	kus		0,00	
217	764	76429-1520	Strešné prvky ZnTi záveterná lišta rš 330	24,200	m		0,00	
218	764	76429-3540	Strešné prvky ZnTi hrebeň rš 500	19,150	m		0,00	
219	764	76451-0350	Klamp. Zn pl. oplechovanie parapetov rš 330	9,000	m		0,00	
220	764	76455-4502	Odpadové rúry ZnTi kruhové d 100	11,100	m		0,00	
221	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	2,111	t		0,00	
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	0,00			0,00	
		766 - Konštrukcie stolárske						
222	766	76661-2220	Montáž okien , dverí a zasklených stien drevených, vrátane preprav	72,400	m		0,00	
223	MAT	611 100001	Drevené okno 1200x1500 mm - dvojkrídlové otváracé, so sklopným nadsvetlíkom, ozn. 1	2,000	kus		0,00	
224	MAT	611 100002	Drevené okno 1000x1350 mm - dvojkrídlové otváracé, so sklopným nadsvetlíkom, ozn. 2	1,000	kus		0,00	
225	MAT	611 100003	Drevené okno 600x600 mm - jednokrídlové sklopné, ozn. 3	1,000	kus		0,00	
226	MAT	611 100004	Drevené okno 1000x1500 mm - dvojkrídlové otváracé, so sklopným nadsvetlíkom, ozn. 6	5,000	kus		0,00	
227	MAT	611 100005	Drevené okno 500x1400 mm - vnútorné, pevné presklenie, ozn. 4i	1,000	kus		0,00	
228	MAT	611 100006	Drevené okno 1750x1400 mm - vnútorné, pevné presklenie, ozn. 5i	1,000	kus		0,00	
229	MAT	611 100007	Drevené dvere 1250x2350 mm - vstupné dvojkrídlové celozasklené, ozn. 1v	1,000	kus		0,00	
230	MAT	611 100008	Drevené dvere 850x2200 mm - balkónové jednokrídlové celozasklené s pevným nadsvetlíkom, ozn. 5v	2,000	kus		0,00	
231	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	6,000	kus		0,00	
232	MAT	611 601261	Dvere vnútorné 800x1970 mm - jednokrídlové plné, s kovaním, ozn. 7	2,000	kus		0,00	
233	MAT	611 601262	Dvere vnútorné 700x1970 mm - jednokrídlové plné, s kovaním, ozn. 6	1,000	kus		0,00	
234	MAT	611 601263	Dvere vnútorné 600x1970 mm - jednokrídlové plné, s kovaním, ozn. 4	3,000	kus		0,00	
235	766	76666-1132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	2,000	kus		0,00	
236	MAT	611 603111	Dvere vnútorné 1050x2100 mm - dvojkrídlové plné, s kovaním, ozn. 3d	1,000	kus		0,00	
237	MAT	611 603112	Dvere vnútorné 1050x2350 mm - dvojkrídlové presklené, s kovaním, ozn. 2d	1,000	kus		0,00	
238	766	76668-1030	Montáž okien drevených na stenu budovy	16,000	kus		0,00	
239	MAT	611 3952001	Drevené okenice lamelové 500x2250 mm jednokrídlové	2,000	kus		0,00	
240	MAT	611 3952002	Drevené okenice lamelové 500x1500 mm jednokrídlové	4,000	kus		0,00	
241	MAT	611 3952003	Drevené okenice lamelové 700x2400 mm jednokrídlové	2,000	kus		0,00	
242	MAT	611 3952004	Drevené okenice lamelové 1200x1500 mm dvojkrídlové	2,000	kus		0,00	
243	MAT	611 3952005	Drevené okenice lamelové 1000x1500 mm dvojkrídlové	2,000	kus		0,00	
244	MAT	611 3952006	Drevené okenice lamelové 1000x1350 mm dvojkrídlové	3,000	kus		0,00	
245	MAT	611 3952007	Drevené okenice lamelové 1000x2250 mm dvojkrídlové	1,000	kus		0,00	
246	766	76668-2111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl.	6,000	kus		0,00	
247	MAT	611 810511	Zárubeň vnútorná, 1-krídl., 800x1970 - ozn. 7	2,000	kus		0,00	
248	MAT	611 810512	Zárubeň vnútorná, 1-krídl., 700x1970 - ozn. 6	1,000	kus		0,00	
249	MAT	611 810513	Zárubeň vnútorná, 1-krídl., 600x1970 - ozn. 4	3,000	kus		0,00	
250	766	76668-2122	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	2,000	kus		0,00	
251	MAT	611 810691	Zárubeň pre dvere 1050x2100mm - ozn. 3d	1,000	kus		0,00	
252	MAT	611 810692	Zárubeň pre dvere 1050x2350mm - ozn. 2d	1,000	kus		0,00	
253	766	76669-1100	Montáž kovania drevených okienic	16,000	kus		0,00	
254	MAT	549 100101	Kovanie okenicové pre okenicu 500x2250mm jednokrídlové	2,000	kus		0,00	
255	MAT	549 100102	Kovanie okenicové pre okenicu 500x1500mm jednokrídlové	4,000	kus		0,00	
256	MAT	549 100103	Kovanie okenicové pre okenicu 700x2400mm jednokrídlové	2,000	kus		0,00	
257	MAT	549 100104	Kovanie okenicové pre okenicu 1200x1500mm dvojkrídlové	2,000	kus		0,00	
258	MAT	549 100105	Kovanie okenicové pre okenicu 1000x1500mm dvojkrídlové	2,000	kus		0,00	
259	MAT	549 100106	Kovanie okenicové pre okenicu 1000x1350mm dvojkrídlové	3,000	kus		0,00	
260	MAT	549 100107	Kovanie okenicové pre okenicu 1000x2250mm dvojkrídlové	1,000	kus		0,00	
261	766	76669-5212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	6,000	kus		0,00	
262	MAT	197 740101	Lišta prechodová	6,000	m		0,00	
263	766	76669-5232	Montáž prahov dvier 2-krídl.	2,000	kus		0,00	
264	MAT	611 872610	Prah dubový	2,000	kus		0,00	
265	766	76681-2220	Zostavenie a montáž kuchynskej linky drevenej - komplet	1,000	kus		0,00	
266	MAT	615 816180	Kuchynská linka dl. 4000 mm	1,000	kus		0,00	
267	766	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,811	t		0,00	
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	0,00			0,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
268	767	76721-1110	D+M oceľových schodov - komplet s drevenými nástupnicami, zábradlím a povrchovou úpravou	1,000	kus		0,00	
269	767	76765-1112	Montáž vrát 2800x2800mm, vrátane dopravy	1,000	kus		0,00	

ODIS - ocenovanie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
270	MAT	553 446100	Vráta oceľové 2800x2800 mm - dvojkridlové plné so zárubňou - ozn. 8a	1,000	kus		0,00	
271	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,190	t		0,00	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	0,00			0,00	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
272	771	77147-3113	Montáž soklov keram.rovných	87,000	m		0,00	
273	771	77157-1100	Montáž podláh z dlaždíc keramických do lepiacej malty, vrátane špárovania	134,400	m2		0,00	
274	MAT	597 630101	Dlažba keramická	163,000	m2		0,00	
275	771	77157-1110	Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexi lepidla, vrátane špárovania	46,000	m2		0,00	
276	MAT	597 630102	Dlažba mrazuvzdorná	50,600	m2		0,00	
277	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	12,853	t		0,00	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	0,00			0,00	
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
278	773	77761-5113	Nátery betón. podláh protiprašný	32,000	m2		0,00	
279	773	99877-7102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	0,020	t		0,00	
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	0,00			0,00	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
280	771	78144-1910	Montáž obkladov keramických, vrátane škárovania (škárovacia hmota+lepidlo)	56,100	m2		0,00	
281	MAT	597 4A0120	Obklad keramický	62,000	m2		0,00	
282	771	78173-1110	Montáž obkladov tehlových vnútorných, vrátane škárovania	270,000	m2		0,00	
283	MAT	596 100001	Tehlový obklad	297,000	m2		0,00	
284	771	78173-2020	Montáž obkladov tehlových vonkajších, vrátane škárovania	60,000	m2		0,00	
285	MAT	596 100002	Tehlový obklad	66,000	m2		0,00	
286	771	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické a tehlové v objektoch výšky do 12 m	126,552	t		0,00	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	0,00			0,00	
			783 - Nátery					
287	783	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	17,400	m2		0,00	
288	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	17,400	m2		0,00	
289	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	671,900	m2		0,00	
290	783	78378-2103	Nátery tesárskych konštrukcií	671,900	m2		0,00	
291	783	78378-4103	Nátery tesárskych konštr. požiarne	671,900	m2		0,00	
292	783	78389-4112	Nátery omietok stropov ekolog riediteľ vodou univerzál bielym 2x	180,300	m2		0,00	
293	783	78389-4122	Nátery omietok stien ekolog riediteľ vodou univerzál bielym 2x	359,900	m2		0,00	
			783 - Nátery spolu:	0,00			0,00	
			784 - Malby					
294	784	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m - steny a strop omietky	257,900	m2		0,00	
295	784	78445-2251	Umyvateľný interiérový nátery stien na jemnozrnný podklad - vnútorný tehlový obklad	270,000	m2		0,00	
			784 - Malby spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00			0,00	
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	

Odberateľ: Arrow Business Consulting s.r.o.,
 Projektant: ABS PROJEKT s.r.o., Patince
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : VINÁRSTVO LENUT
 Objekt : SO-01 Vinárstvo LENUT
 Časť : SO-01.2 Zdravotechnika
 ODIS - ocenenie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	253	17420-5110	Pomocné nešpecifikované práce búracie a murárske pri inštalácii zdravotníckej, odvoz sute	30,000	hod		0,00	
				1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			0,00	0,00
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			0,000	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
2	713	71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 15	25,000	m		0,00	
3	MAT	272 3A7704	Izolácia hadicová	26,250	m		0,00	
4	713	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	20,000	m		0,00	
5	MAT	272 3A7804	Izolácia hadicová	21,000	m		0,00	
6	713	71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	15,000	m		0,00	
7	MAT	272 3A7805	Izolácia hadicová	15,750	m		0,00	
8	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,002	t		0,00	
				713 - Izolácie tepelné spolu:			0,00	0,00
721 - Vnúťorná kanalizácia								
9	721	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8, vrátane tvaroviek	13,000	m		0,00	
10	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8, vrátane tvaroviek	6,000	m		0,00	
11	721	72117-5008	Potrubie kanal. odpadné D 110/4,3 ležaté, zvislé v zemi, v podlahe, vrátane tvaroviek	16,000	m		0,00	
12	721	72117-5009	Potrubie kanal. odpadné D 125/4,9 ležaté, zvislé v zemi, v podlahe, vrátane tvaroviek	4,000	m		0,00	
13	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	4,000	kus		0,00	
14	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	2,000	kus		0,00	
15	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus		0,00	
16	721	72121-2306	Montáž podlahovej vpuste DN100	1,000	kus		0,00	
17	MAT	Pod l.vpust'	Podlahový vpust (pivničný) s horizontálnym odtokom DN110 s nerezovou vtokovou mriežkou, zápachovou uzávierkou	1,000	kus		0,00	
18	721	72127-1100	Montáž kanalizačných tvaroviek	3,000	kus		0,00	
19	MAT	286 508810	Tvarovka PVC čistiaca kanalizačná d 110mm	2,000	kus		0,00	
20	MAT	562 312500	Hlavica ventilačná prívetrávacia HL900 DN 50/70/100	1,000	kus		0,00	
21	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	39,000	m		0,00	
22	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,141	t		0,00	
				721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:			0,00	0,00
722 - Vnúťorný vodovod								
23	721	72217-2221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 15 polyfúznym zváraním, vrátane spoiov a tvaroviek	25,000	m		0,00	
24	721	72217-2223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20 polyfúznym zváraním, vrátane spoiov a tvaroviek	20,000	m		0,00	
25	721	72217-2225	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25 polyfúznym zváraním, vrátane spoiov a tvaroviek	15,000	m		0,00	
26	721	72217-3982	Montáž potrubia plastového spoje do 20 mm	25,000	kus		0,00	
27	721	72217-3983	Montáž potrubia plastového spoje D do 25 mm	10,000	kus		0,00	
28	721	72217-4911	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 16 mm	25,000	m		0,00	
29	721	72217-4912	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm	20,000	m		0,00	
30	721	72217-4913	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm	15,000	m		0,00	
31	721	72219-0401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	12,000	kus		0,00	
32	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	2,000	kus		0,00	
33	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	10,000			0,00	
34	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi do G 1	1,000	kus		0,00	
35	MAT	422 3A0903	Kohút guľový na vodu - 1" (hlavný uzáver vody)	1,000	kus		0,00	
36	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	60,000	m		0,00	
37	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	60,000	m		0,00	
38	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,071	t		0,00	
				722 - Vnúťorný vodovod spolu:			0,00	0,00

725 - Zariadenie predmety			
39	721 72511-9213	Montáž záchodových mís, vrátane nádrže a sedátka komplet	2,000 kus 0,00
40	MAT 642 328030	Záchodová misa, nádrž, sedátko , komplet	2,000 kus 0,00
41	721 72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	3,000 kus 0,00
42	MAT 642 1K0103	Umývadlo	3,000 kus 0,00
43	721 72524-9107	Montáž sprchových kútov - vanička +sprchová zástena	1,000 kus 0,00
44	MAT 551 A60840	Kút sprchový-zástena	1,000 kus 0,00
45	721 72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. so zápach uzávier	1,000 kus 0,00
46	MAT 538 861350	Drez umývací (cena informatívna)	1,000 kus 0,00
47	721 72553-9255	Montáž zásobníka vody elektrického do 80 l	1,000 kus 0,00
48	MAT 541 322930	Elektr.ohrievač vody, vrátane armatúr podľa PD	1,000 kus 0,00
49	721 72581-0301	Ventil stojankový G 1/2 štandardná kvalita (umývadlo, drez, výlevka)	10,000 kus 0,00
50	721 72581-0502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2 (umývadlo, drez, výlevka)	10,000 kus 0,00
51	721 72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	2,000 kus 0,00
52	MAT 551 012560	Ventil rohový RV 1/2 - WC	2,000 kus 0,00
53	MAT 551 014000	Rúrka pripojovacia - WC	2,000 kus 0,00
54	721 72582-9201	Montáž batérií umývadlových, výlevka, drez	4,000 kus 0,00
55	MAT 551 H00301	Batéria umývadlová	3,000 kus 0,00
56	MAT 551 H08852	Batéria drezová	1,000 kus 0,00
57	721 72584-9200	Montáž batérií sprchových	1,000 kus 0,00
58	MAT 551 A18210	Batéria sprchová (informatívna cena)	1,000 kus 0,00
59	721 72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových, výlevka D 50	4,000 kus 0,00
60	MAT 551 617050	Uzávierka zápachová	4,000 kus 0,00
61	721 72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod.	1,000 kus 0,00
62	MAT 551 617050	Uzávierka zápachová	1,000 kus 0,00
63	721 72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	1,000 kus 0,00
64	MAT 551 617030	Uzávierka zápachová sprchová DN50	1,000 kus 0,00
65	721 72586-9217	Montáž zápach. uzávierok U sifónov	1,000 kus 0,00
66	MAT 484 B07503	Sifón lievikový - ohrievač	1,000 kus 0,00
67	721 72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	2,000 kus 0,00
68	721 99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,168 t 0,00
		725 - Zariadenie predmety spolu:	0,00 0,00
732 - Strojovne			
69	731 73249-1000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15	1,000 kus 0,00
70	MAT 426 8157170	Cirkulačné čerpadlo TÚV	1,000 kus 0,00
71	731 99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,020 t 0,00
		732 - Strojovne spolu:	0,00 0,00
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00 0,00
		Za rozpočet celkom	0,00 0,00

Odberateľ: Arrow Business Consulting s.r.o.,
 Projektant: ABS PROJEKT s.r.o., Patince
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : VINÁRSTVO LENUT
 Objekt : SO-01 Vinárstvo LENUT
 Časť : SO-01.3 Elektroinštalácia
 ODIS - ocenenie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	12,500	m2		0,00	
				6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:		0,00	0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
2	013	97103-3131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	25,000	kus		0,00	
3	013	97103-3141	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	15,000	kus		0,00	
4	013	97408-2112	Výsek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 3 cm	250,000	m		0,00	
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:		0,00	0,00	
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:		0,000	0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
5	921	21001-0003	Rúrka ohybná PVC 23mm (upresniť podľa skutočnosti)	160,000	m		0,00	
6	MAT	345 650K202	Rúrka el-inšt PVC ohybná (upresniť podľa skutočnosti)	160,000	m		0,00	
7	921	21001-0313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	4,000	kus		0,00	
8	MAT	345 604K110	Škatuľa KO odbočná : KO 125 E (150x150x77) s viečkom	4,000	kus		0,00	
9	921	21001-0332	Škatuľa 1-nás KP prístrojová, vrátane zapojenia	60,000	kus		0,00	
10	MAT	345 605K000	Škatuľa KO odbočná : KU 68	60,000	kus		0,00	
11	921	21001-0333	Škatuľa 1-nás KR rozvodka, vrátane zapojenia	40,000	kus		0,00	
12	MAT	345 618D000	Škatuľa KR	40,000	kus		0,00	
13	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie do 2,5	52,000	kus		0,00	
14	MAT	921 AN23847	Oko káblové 2,5 CU	52,000	kus		0,00	
15	921	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvážači, zapojenie 10-16 mm2	5,000	kus		0,00	
16	MAT	920 AN2349	Oko káblové 10 CU	5,000	kus		0,00	
17	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	3,000	kus		0,00	
18	MAT	345 300L161	Spínač rad.1 IP20	3,000	kus		0,00	
19	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný	3,000	kus		0,00	
20	921	21011-0003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	9,000	kus		0,00	
21	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 IP20	9,000	kus		0,00	
22	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný	9,000	kus		0,00	
23	921	21011-0004	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	12,000	kus		0,00	
24	MAT	345 324L161	Prepínač rad.6 IP20	12,000	kus		0,00	
25	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný	12,000	kus		0,00	
26	921	21011-0005	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7	1,000	kus		0,00	
27	MAT	345 329A001	Prepínač rad.7 s krytom, bez rámika IP20	1,000	kus		0,00	
28	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný	1,000	kus		0,00	
29	921	21011-1011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V	15,000	kus		0,00	
30	MAT	345 411L462	Zásuvka 1-nás. kompletná IP20	15,000	kus		0,00	
31	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný	15,000	kus		0,00	
32	921	21011-1031	Montáž, zásuvka nást. zapust IP54, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	13,000	kus		0,00	
33	MAT	345 420A241	Zásuvka 2-nás. IP54 kompletná	13,000	kus		0,00	
34	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný	13,000	kus		0,00	
35	921	21011-1101	Montáž, zásuvka trojfázová IP44, 16A/500V, 2P+Z	1,000	kus		0,00	
36	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný	1,000	kus		0,00	
37	MAT	358 000D300	Zásuvka trojfázová IP44	1,000	kus		0,00	
38	921	21012-0400	Montáž prístroja do rozvážača za 1 modul (1 MD) - RH, R01	5,000	kus		0,00	
39	MAT	358 4402E09	Vypínač 3-pól 40A - 276272 : IS-40/3, 240/415V-AC (3MD)	1,000	kus		0,00	
40	MAT	358 5605E24	Zvodič kombinovaný 285082 typ 1+2 (B+C) : SPB-12/280/4 (4MD) pre sieť TN-S (komplet) 4-pól	1,000	kus		0,00	
41	MAT	920 AN12327	Prúdový chránič PHF7-25/4/003-G-DE : 263644	3,000	kus		0,00	
42	921	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	14,000	kus		0,00	
43	MAT	358 5101E21	Istič 1-pólový 262674 - 10kA (1MD) PL7-B10/1	4,000	kus		0,00	
44	MAT	358 5101E23	Istič 1-pólový 262676 - 10kA (1MD) PL7-B16/1	11,000	kus		0,00	
45	921	21012-0451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	2,000	kus		0,00	
46	MAT	358 5301E23	Istič 3-pólový 263389 - 10kA (3MD) PL7-B16/3	2,000	kus		0,00	
47	921	21019-0002	Montáž rozvážača RH	1,000	kus		0,00	
48	MAT	357 001E002	Rozvodnica RH (podľa PD)	1,000	kus		0,00	
49	921	21020-0000	Vývod pre svetidlo	41,000	kus		0,00	
50	921	21020-0001	Svetidlo žiarovkové stropné, nástenné IP20, 1x26W, 40W, 60W, vrátane zapojenia	10,000	kus		0,00	
51	MAT	348 2B00010	Svetidlo stropné, nástenné IP20, 26VW 230V	10,000	kus		0,00	

52	921	21020-0008	Svietidlo žiarovkové stropné, nástenné IP23, 1x26W, 40W, 60W vrátane zapojenia	18,000 kus	0,00
53	MAT	348 2B000030	Svietidlo stropné, nástenné IP23, 26W, 40W, 60W, 230V	18,000 kus	0,00
54	921	21020-1012	Montáž svietidlo žiarovkové IP54, 2x36W	13,000 kus	0,00
55	MAT	348 2B01410	Svietidlo žiarovkové IP54, 2x36W	13,000 kus	0,00
56	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	86,000 m	0,00
57	MAT	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	18,900 kg	0,00
58	MAT	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	52,920 kg	0,00
59	921	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	130,000 m	0,00
60	MAT	354 9000A00	Drôt zvodový FeZn D8	54,600 kg	0,00
61	MAT	354 9018A61	- podpera vedenia - steny	20,000 kus	0,00
62	MAT	354 9021A02	- podpera vedenia (FeZn) : PV 15 A, na vrchol krovu (210mm)	20,000 kus	0,00
63	MAT	354 9021A30	- podpera vedenia (FeZn) : PV 12, pod krytinu na svahu (2x dierv)	24,000 kus	0,00
64	921	21022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m, pomocný zachytávač	2,000 kus	0,00
65	MAT	354 9030A32	Tyč zvodová (FeZn) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm	1,000 kus	0,00
66	MAT	354 9030A35	Pomocný zachytávač	1,000 kus	0,00
67	MAT	354 9030A61	- držiak zvodovej tyče, pomocného zachytávača	2,000 kus	0,00
68	MAT	354 9030A80	- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm	1,000 kus	0,00
69	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	10,000 kus	0,00
70	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	9,000 kus	0,00
71	MAT	354 9040A02	Svorka SJ 01 m, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	1,000 kus	0,00
72	MAT	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	10,000 kus	0,00
73	MAT	354 9040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	4,000 kus	0,00
74	MAT	354 9040A37	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ	4,000 kus	0,00
75	921	21022-0325	Montáž hlavnej ochrannej prípojnice	1,000 kus	0,00
76	MAT	354 909K001	Hlavná ochranná prípojnica HOP	1,000 kus	0,00
77	921	21022-0372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	4,000 kus	0,00
78	MAT	354 9060A01	Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	4,000 kus	0,00
79	MAT	354 9060A31	- držiak ochrannej rúrky (FeZn) : DOT	8,000 kus	0,00
80	921	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené	50,000 m	0,00
81	MAT	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/zltý	31,500 m	0,00
82	MAT	341 010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/zltý	21,000 m	0,00
83	921	21029-0749	Zapojenie spotrebičov (sporák)	1,000 kus	0,00
84	921	21029-0750	Zapojenie spotrebičov - el. konvektory, vrátane osadenia	5,000 kus	0,00
85	MAT	484 555000	Konvektor elektrický typ ER 05 MK 500 W	1,000 kus	0,00
86	MAT	484 555020	Konvektor elektrický typ ER 10 MK 1000 W	3,000 kus	0,00
87	MAT	484 555040	Konvektor elektrický typ ER 15 MK 1500 W	1,000 kus	0,00
88	921	21029-0751	Zapojenie ventilátora, výkon do 1,5kW	1,000 kus	0,00
89	MAT	429 1C0121	Ventilátor axiálny	1,000 kus	0,00
90	921	21080-0105	Kábel 750V CYKY 3x1,5 - svetelný (upresniť podľa skutočnosti)	450,000 m	0,00
91	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 (upresniť podľa skutočnosti)	472,500 m	0,00
92	921	21080-0106	Kábel 750V CYKY 3x2,5 - zásuvkový (upresniť podľa skutočnosti)	400,000 m	0,00
93	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 (upresniť podľa skutočnosti)	420,000 m	0,00
94	921	21080-0116	Kábel 750V CYKY 5x2,5 (upresniť podľa skutočnosti)	350,000 m	0,00
95	MAT	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5 (upresniť podľa skutočnosti)	367,500 m	0,00
96	921	21090-0000	Revízia a spracovanie revíznej správy	15,000 hod	0,00
97	MAT	M21 0 - MV	Murárska výpomoc (3%)	1,000 kus	0,00
98	MAT	M21 0 - PM	Pomocný materiál (6%)	1,000 kus	0,00
99	MAT	M21 0 - PPV	Podiel pridružených výkonov (6%)	1,000 kus	0,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00	0,00
Za rozpočet celkom				0,00	0,00

Odberateľ: Arrow Business Consulting s.r.o.,
 Projektant: ABS PROJEKT s.r.o., Patince
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : VINÁRSTVO LENUT
 Objekt : SO-02 Kanalizačná prípojka a žumpa 12m3

ODIS - ocenenie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,018	km		0,00	
2	272	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	59,300	m3		0,00	
3	272	13120-1209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	59,300	m3		0,00	
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	33,700	m3		0,00	
5	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	33,700	m3		0,00	
6	272	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	43,000	m2		0,00	
7	272	15110-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	43,000	m2		0,00	
8	001	15110-1301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	43,000	m3		0,00	
9	001	15110-1311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	43,000	m3		0,00	
10	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	93,000	m3		0,00	
11	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 (zásyp 2x)	88,200	m3		0,00	
12	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	48,900	m3		0,00	
13	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	48,900	m3		0,00	
14	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4	48,900	m3		0,00	
15	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovaním	48,900	m3		0,00	
16	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	5,800	m3		0,00	
17	MAT	583 372510	Štrkopiesok 0-63 B1	5,800	m3		0,00	
18	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	5,800	m3		0,00	
19	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny zeminou z výkopov	44,100	m3		0,00	
20	001	17510-1209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie zeminou z výkopov	44,000	m3		0,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
21	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	12,000	m2		0,00	
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
22	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	4,000	m3		0,00	
23	271	45211-2131	Osad. bet. prsten. rámov pod poklapy a mreže výška nad 20 cm - žumpa. RŠ	2,000	kus		0,00	
24	MAT	592 238640	Prstenec vyrovnávací TBV - žumpa, RŠ	2,000	kus		0,00	
25	271	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie - žumpa	1,800	m3		0,00	
26	271	45235-3101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope	2,100	m2		0,00	
27	015	45481-1111	Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm	1,000	kus		0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
28	011	63157-1008	Násyp z piesku preos. hr. do 2 cm - žumpa	12,000	m2		0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
29	271	87131-1111	Montáž potrubia z tlak. rúrok z tvrdého PVC DN do 160, vrátane spojov a tesnenia	18,000	m		0,00	
30	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	3,000	kus		0,00	
31	271	87231-1111	Montáž tvaroviek, spojov z tlak.do PVC DN 150 v otvorenom výkope	2,000	kus		0,00	
32	MAT	286 508750	Spojka kanalizačná PVC d 125mm	2,000	kus		0,00	
33	271	87731-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	3,000	kus		0,00	
34	MAT	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 125-160mm - prechod žumpa	3,000	kus		0,00	
35	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	18,000	m		0,00	
36	271	89421-1110	Osadenie prefabrikovanej šachty, vrátane dopravy a žeríavu	1,000	kus		0,00	
37	MAT	436 1G0610	Prefabrikovaná žumpa, vrátane stupačiek - 12m3	1,000	kus		0,00	
38	271	89440-2111	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové	1,000	kus		0,00	
39	MAT	592 246401	Kónus prechodový so stupačkou	1,000	kus		0,00	
40	242	89441-6110	Osadenie revíznej šachty DN400 - RŠ1	1,000	kus		0,00	
41	MAT	286 3K8652	Šachta univerzálna DN 400 - RŠ1	1,000	kus		0,00	
42	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom - žumpa,	2,000	kus		0,00	
43	MAT	552 434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	2,000	kus		0,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
44	015	93390-1111	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	12,000 m3	0,00
45	013	97515-1115	Vŕtanie do D 150 mm do stien železobetónových - žumpa	20,000 cm	0,00
46	013	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	48,900 m3	0,00
47	015	99814-2251	Presun hmôt nádrže a zásobníky do 25 m	24,876 t	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00	0,00
Za rozpočet celkom				0,00	0,00

Odberateľ: Arrow Business Consulting s.r.o.,
 Projektant: ABS PROJEKT s.r.o., Patince
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : VINÁRSTVO LENUT

Objekt : SO-03 Studňa a vonkajší domový vodovod

Časť : SO-03.2 Požiarna nádrž 22m3

ODIS - ocenenie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	110,400	m3		0,00	
2	272	13120-1209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	110,400	m3		0,00	
3	272	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	66,000	m2		0,00	
4	272	15110-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	66,000	m2		0,00	
5	001	15110-1301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	66,000	m3		0,00	
6	001	15110-1311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4	66,000	m3		0,00	
7	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	110,400	m3		0,00	
8	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 (na spätná zásyp- 2x)	84,400	m3		0,00	
9	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	68,200	m3		0,00	
10	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	68,200	m3		0,00	
11	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4	68,200	m3		0,00	
12	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovaním	42,800	m3		0,00	
13	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny zeminou z výkopov	42,200	m3		0,00	
14	001	17510-1209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie zeminou z výkopov	42,200	m3		0,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
15	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do	17,600	m2		0,00	
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
16	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	2,700	m3		0,00	
17	271	45211-2131	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška nad 20 cm - žumpa, RŠ	2,000	kus		0,00	
18	MAT	592 238640	Prstenec vyrovnávací TBV - žumpa, RŠ	2,000	kus		0,00	
19	271	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie - PN	2,700	m3		0,00	
20	271	45235-3101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope	2,600	m2		0,00	
21	015	45481-1111	Osadenie prestupov z ocel. rúr do 600 mm	1,000	kus		0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
22	011	63157-1008	Násyp z piesku preos. hr. do 2 cm - PN	17,600	m2		0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
23	271	87731-3122	Montáž presuviok z PVC otv. výk. do DN150	1,000	kus		0,00	
24	MAT	286 508430	Presuvka PV- šachtová	1,000	kus		0,00	
25	271	89421-1110	Osadenie prefabrikovanej šachty, vrátane dopravy a žerjavu	1,000	kus		0,00	
26	MAT	436 1G0620	Požiarňa nádrž, vrátane stupačiek 22m3	1,000	kus		0,00	
27	271	89440-2111	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové	2,000	kus		0,00	
28	MAT	592 246401	Kónus prechodový so stupačkou	2,000	kus		0,00	
29	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom - PN	2,000	kus		0,00	
30	MAT	552 434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	2,000	kus		0,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
31	015	93390-1111	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	22,000	m3		0,00	
32	013	97515-1115	Vŕtanie do D 150 mm do stien železobetónových - PN	20,000	cm		0,00	
33	013	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	68,200	m3		0,00	
34	015	99814-2251	Presun hmôt nádrže a zásobníky do 25 m	15,675	t		0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	

Odberateľ: Arrow Business Consulting s.r.o.,
 Projektant: ABS PROJEKT s.r.o., Patince
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : VINÁRSTVO LENUT

Objekt : SO-03 Studňa a vonkajší domový vodovod

Časť : SO-03.1 Studňa, armatúrna šacha a vonkajší domový vodovod

ODIS - ocenenie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	10000-1100	Vŕtanie studne, vrátane pažnice	50,000	m		0,00	
2	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,036	km		0,00	
3	272	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	28,000	m3		0,00	
4	272	13120-1209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	28,000	m3		0,00	
5	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	43,000	m3		0,00	
6	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	43,000	m3		0,00	
7	272	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	29,500	m2		0,00	
8	272	15110-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	29,500	m2		0,00	
9	001	15110-1301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	29,500	m3		0,00	
10	001	15110-1311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	29,500	m3		0,00	
11	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	71,000	m3		0,00	
12	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 (na spätný zásvo 2x)	73,400	m3		0,00	
13	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	34,300	m3		0,00	
14	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	34,300	m3		0,00	
15	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4	34,300	m3		0,00	
16	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	34,300	m3		0,00	
17	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	6,500	m3		0,00	
18	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	6,500	m3		0,00	
19	MAT	583 371970	Štrkopiesok 0-22 N1	6,500	m3		0,00	
20	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny zeminou z výkopov	36,700	m3		0,00	
21	001	17510-1209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie zeminou z výkopov	36,700	m3		0,00	
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
22	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do	4,500	m2		0,00	
			2 - ZÁKLADY spolu:	0,00			0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
23	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	4,000	m3		0,00	
24	271	45211-2131	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška nad 20 cm - žumpa, RŠ	1,000	kus		0,00	
25	MAT	592 238640	Prstenec vyrovnávací TBV - žumpa, RŠ	1,000	kus		0,00	
26	271	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie - AŠ	0,700	m3		0,00	
27	271	45235-3101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	1,300	m2		0,00	
28	015	45481-1111	Osadenie prestupov z ocel. rúr do 600 mm	1,000	kus		0,00	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
29	011	63157-1008	Násyp z piesku preos. hr. do 2 cm - AŠ	4,500	m2		0,00	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00			0,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
30	271	87125-1211	Montáž potrubia z rúr HDPE zvr. na tupo DN32	36,000	m		0,00	
31	MAT	286 1D0102	Potrubie vodovodné HDPE - 32x2,3	21,000	m		0,00	
32	MAT	286 1D0103	Potrubie vodovodné HDPE - 40x2,4	15,000	m		0,00	
33	271	87716-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 32	12,000	kus		0,00	
34	MAT	286 1J1202	Spojka DN 25	4,000	kus		0,00	
35	MAT	286 1J1203	Spojka DN 32	3,000	kus		0,00	
36	MAT	286 1F1583	Koleno PP-R 90° d 25 mm	1,000	kus		0,00	
37	MAT	286 1F1584	Koleno PP-R 90° d 32 mm - PPR 220204	1,000	kus		0,00	
38	MAT	286 1F1790	T - kus redukovaný d 32x25x25	1,000	kus		0,00	
39	MAT	286 3A3304	Prechodka PE/oc. DN 25	2,000	kus		0,00	
40	271	87917-2199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 25	2,000	kus		0,00	
41	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-	36,000	m		0,00	
42	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	36,000	m		0,00	
43	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach	2,000	kus		0,00	
44	271	89421-1110	Osadenie prefabrikovanej šachty, vrátane dopravy	1,000	kus		0,00	
45	MAT	436 1G0700	Šachta prefabrikovaná, vrátane stupadiel	1,000	kus		0,00	

46	271	89440-2111	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové	1,000 kus	0,00
47	MAT	592 246401	Kónus prechodový so stupačkou	1,000 kus	0,00
48	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom	1,000 kus	0,00
49	MAT	552 431110	Poklop ťažký s rámom 600x600mm	1,000 kus	0,00
50	271	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia hr.0,3mm, š.20cm na obsyp - potrubie v zemi	36,000 m	0,00
51	MAT	283 230372	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm s potlačou biela- vodovody	41,400 m	0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
52	015	93390-1111	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	5,600 m3	0,00
53	015	95317-1031	Osadenie stúpadiel	5,000 kus	0,00
54	MAT	552 437800	Stupadlo šachtové vidlicové	5,000 kus	0,00
55	013	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	34,300 m3	0,00
56	015	99814-2251	Presun hmôt nádrže a zásobníky do 25 m	22,317 t	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútny vodovod					
57	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	1,000 kus	0,00
58	MAT	422 3B0802	Kohút guľový s odvodnením DN25	1,000 kus	0,00
59	721	72226-3405	Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C DN20	1,000 kus	0,00
60	MAT	388 212230	Vodomer na studňovú vodu DN20+redukcia 1"-3/4"	1,000 kus	0,00
61	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,002 t	0,00
722 - Vnútny vodovod spolu:				0,00	0,00
724 - Strojné vybavenie					
62	721	72421-1100	Montáž domovej vodárne s čerpadlom	1,000 kus	0,00
63	MAT	426 610000	Domová vodárenička, vrátane pripojovacích armatúr	1,000 kus	0,00
64	721	99872-4101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	0,069 t	0,00
724 - Strojné vybavenie spolu:				0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00	0,00
Za rozpočet celkom				0,00	0,00

Odberateľ: Arrow Business Consulting s.r.o.,
 Projektant: ABS PROJEKT s.r.o., Patince
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : VINÁRSTVO LENUT
 Objekt : SO-05 Spevnené plochy a oplotenie
 Časť : SO-05.1 Spevnené plochy
 ODIS - ocenenie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	161,200	m3		0,00	
2	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	161,200	m3		0,00	
3	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	161,200	m3		0,00	
4	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	161,200	m3		0,00	
5	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4	161,200	m3		0,00	
6	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	161,200	m3		0,00	
7	001	17520-3101	Prisypanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine	18,600	m3		0,00	
8	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	337,100	m2		0,00	
9	231	18200-1121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-150 mm v rovine	337,100	m2		0,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
10	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	645,000	m2		0,00	
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11	312	45197-1111	Položenie podkladnej vrstvy z geotextílie, uchytenie sponami z betonárskej ocele a klinmi	99,000	m2		0,00	
12	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	118,800	m2		0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
13	221	56425-1811	Podklad zo štrkopiesku zhutneného hr. 15 cm	29,100	m2		0,00	
14	221	56480-1112	Podklad zo štrkodrtie fr. 2-4mmhr. 40 mm	215,000	m2		0,00	
15	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 150 mm	215,000	m2		0,00	
16	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	93,000	m2		0,00	
17	221	59621-1121	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	215,000	m2		0,00	
18	MAT	592 450401	Dlažba betónová bezšpárová hr. 6cm - sivá (podľa PD)	215,000	m2		0,00	
19	221	59943-2111	Výplň škár dlažby kamenivom ťaženým	215,000	m2		0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
20	011	63131-3651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25	32,250	m3		0,00	
21	011	63131-9163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny	32,250	m3		0,00	
22	011	63131-9173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže	32,250	m3		0,00	
23	011	63131-9183	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st.	32,250	m3		0,00	
24	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1,555	t		0,00	
25	011	63466-2113	Zaplnenie dilatčných škár	115,000	m		0,00	
26	011	63491-1132	Orezanie dilatčných škár v čerstvej betónovej mazanine	115,000	m		0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
27	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	97,000	m		0,00	
28	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 1000x50x200	97,000	kus		0,00	
29	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	106,000	m3		0,00	
30	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	287,590	t		0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	

Odberateľ: Arrow Business Consulting s.r.o.,
 Projektant: ABS PROJEKT s.r.o., Patince
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : VINÁRSTVO LENUT
 Objekt : SO-05 Spevnené plochy a oplotenie
 Časť : SO-05.2 Oplotenie
 ODIS - ocenenie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	14,200	m3		0,00	
2	001	13121-1109	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	14,200	m3		0,00	
3	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	14,200	m3		0,00	
4	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 (použití na zemné práce- zvýšenie terénu)	14,200	m3		0,00	
5	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4	14,200	m3		0,00	
6	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	14,200	m3		0,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							0,00	0,00
2 - ZÁKLADY								
7	211	27436-2121	Dodávka a montáž kotvenia stĺpov brány	2,000	kus		0,00	
8	211	27531-1114	Základové pätky z betónu prostého tr. C 12/15, cement portlandský	14,200	m3		0,00	
2 - ZÁKLADY spolu:							0,00	0,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
9	015	33817-1121	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2,6 m	110,000	kus		0,00	
10	MAT	313 2A1440	Stĺpik poplastovaný, výš.2,50 m, priem.48 mm	66,000	kus		0,00	
11	MAT	313 2A1473	Stĺpik poplastovaný pre vzperu výš.2,50 m, priem.48 mm	44,000	kus		0,00	
12	MAT	553 464433	Stĺpiky pre bránu kotvené do platna 100x100mm dĺžky 175cm, vrátane povrchovej úpravy	2,000	kus		0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	011	99801-1001	Presun hmôt do 6 m	35,904	t		0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							0,000	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
14	767	76791-1170	Montáž strojového pletiva bez napín. drôtov, výšky do 2,0 m	132,000	m		0,00	
15	MAT	313 275040	Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm, priem. drôtu 2,2mm, výška 200cm	181,000	m		0,00	
16	767	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	396,000	m		0,00	
17	MAT	313 2A1415	Drôt napínací 100	4,000	kus		0,00	
18	767	76791-2160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	396,000	m		0,00	
19	MAT	313 2A1767	Spinka	396,000	kus		0,00	
20	767	76791-2165	Pomocný montážny materiál. doplnkový materiál	1,000	kus		0,00	
21	767	76792-0250	Montáž brány 2-kridlovej, otváratej 4000x2000mm	1,000	kus		0,00	
22	MAT	553 463550	Posuvná brána uzamykateľná, 2-kridlová 4000x2000mm	1,000	kus		0,00	
23	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,485	t		0,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:							0,00	0,00
783 - Nátery								
24	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	16,000	m2		0,00	
25	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	16,000	m2		0,00	
783 - Nátery spolu:							0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							0,00	0,00
Za rozpočet celkom							0,00	0,00

Odberateľ: Arrow Business Consulting s.r.o.,
 Projektant: ABS PROJEKT s.r.o., Patince
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : VINÁRSTVO LENUT
 Objekt : SO-04 Elektrická prípojka
 Časť : SO-04.1 Elektrická prípojka
 ODIS - ocenenie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	2,900	m3		0,00	
2	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,900	m3		0,00	
3	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	2,900	m3		0,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
4	921	21001-0065	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 36mm	8,000	m		0,00	
5	MAT	345 655K204	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036, so závitom P36 lakovaná, čierna (3m)	8,400	m		0,00	
6	MAT	345 659K434	Spojka Al zliatina : 336/1, so závitom P36	4,000	kus		0,00	
7	MAT	345 659K634	Koleno Fe 90° : 6136, so závitom P36 lakované, čierne	4,000	kus		0,00	
8	MAT	345 659K934	Vývodka rovná PE vonkajšia pre ocelové rúrky	4,000	kus		0,00	
9	921	21004-0370	Montáž súpravy kotevnej širokej 8925 66 s 2 okami na DB	8,000	kus		0,00	
10	MAT	311 816230	Objímky kotevné na stožiar	8,000	kus		0,00	
11	921	21004-0551	Montáž šablóna a prúdového spoja skrutkovou svorkou do 50 mm2	4,000	kus		0,00	
12	MAT	354 3116100	Svorka lanová HEL-3591	4,000	kus		0,00	
13	921	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	10,000	kus		0,00	
14	MAT	354 359R02	Hlava rozdeľovacia	10,000	kus		0,00	
15	MAT	354 359R62	Hadica tesniaca pre koncovky	2,000	m		0,00	
16	921	21012-0102	Vložka poisťková, nožová do 500V	6,000	kus		0,00	
17	MAT	358 5700O92	Poisťka nožová PN000 : 07150 - 50A aM	6,000	kus		0,00	
18	921	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	2,000	kus		0,00	
19	MAT	358 5300C44	Istič 3-pólový - 4,5kA (3MD) C60a 20/3/B	2,000	kus		0,00	
20	921	21019-1531	Usadenie rozvádzača RE	1,000	kus		0,00	
21	MAT	357 020O0020	Rozvádzač RE s náplňou komplet (podľa PD)	1,000	kus		0,00	
22	921	21019-154	Nosná konštrukcia rozvádzača, vrátane základov a výkopov	1,000	kus		0,00	
23	921	21019-2581	Svorka nulová	1,000	kus		0,00	
24	921	21019-3043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	1,000	kus		0,00	
25	MAT	357 0190793	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP	1,000	kus		0,00	
26	921	21022-0001	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, FeZn pás do 120mm2, vrátane svoriek, bez náteru	5,000	m		0,00	
27	MAT	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	3,150	kg		0,00	
28	921	21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	1,000	kus		0,00	
29	MAT	354 9040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	1,000	kus		0,00	
30	921	21022-0361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	1,000	kus		0,00	
31	MAT	354 9050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	1,000	kus		0,00	
32	921	21029-2025	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	1,000	kus		0,00	
33	921	21090-1015	Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x16	41,000	m		0,00	
34	MAT	341 410M395	Kábel AI 1kV : NAYY-J 4x16	43,050	m		0,00	
35	921	21090-1045	Montáž, kábel AI 750V uložený pevne NAYY 4x16	14,000	m		0,00	
36	MAT	341 410M395	Kábel AI 1kV : NAYY-J 4x16	14,700	m		0,00	
37	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	15,000	hod		0,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
38	946	46001-0024	Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore	0,041	km		0,00	
39	946	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	41,000	m		0,00	
40	946	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	41,000	m		0,00	
41	MAT	583 371010	Piesok	0,300	m3		0,00	
42	946	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	41,000	m		0,00	
43	MAT	283 230282	Výstražná PVC-P fólia hr.0,40mm,š.30cm s potlačou červená-silnoprúd káble	45,100	m		0,00	
44	946	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	41,000	m		0,00	
45	946	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	14,350	m2		0,00	
46	MAT	210 - PM	Pomocný materiál (3%)	1,000	kus		0,00	
47	MAT	210 - PMP	Pomocné murárske práce (6%)	1,000	kus		0,00	
48	MAT	210 - PPV	Podiel pridružených výkonov (6%)	1,000	kus		0,00	

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00
Za rozpočet celkom	0,00	0,00

Odberteľ: Arrow Business Consulting s.r.o.,
 Projektant: ABS PROJEKT s.r.o., Patince
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : VINÁRSTVO LENUT
 Objekt : SO-04 Elektrická prípojka
 Časť : SO-04.2 Vonkajšie rozvody elektriny
 ODIS - ocenenie stavieb

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	4,200	m3		0,00	
2	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	4,200	m3		0,00	
3	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovaním	4,200	m3		0,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
4	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	0,800	m2		0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	013	97408-2112	Výsek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 3 cm	8,000	m		0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
6	921	21001-0065	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 36mm	8,000	m		0,00	
7	MAT	345 655K204	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6036, so závitom P36 lakovaná, čierna (3m)	8,400	m		0,00	
8	MAT	345 659K434	Spojka Al zliatina : 336/1, so závitom P36	4,000	kus		0,00	
9	MAT	345 659K634	Koleno Fe 90° : 6136, so závitom P36 lakované, čierne	4,000	kus		0,00	
10	MAT	345 659K934	Vývodka rovná PE vonkajšia pre oceľové rúrky	4,000	kus		0,00	
11	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	6,000	kus		0,00	
12	921	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	10,000	kus		0,00	
13	MAT	920 AN2349	Oko káblové 2,5 CU	6,000	kus		0,00	
14	MAT	920 AN2350	Oko káblové 10 CU	10,000	kus		0,00	
15	921	21090-1006	Montáž, kábel Al 750V voľne uložený AYKY 3x2,5	4,000	m		0,00	
16	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	4,200	m		0,00	
17	921	21090-1019	Montáž, kábel Al 750V voľne uložený AYKY 5x10	4,000	m		0,00	
18	MAT	341 203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	4,200	m		0,00	
19	921	21090-1036	Montáž, kábel Al 750V uložený pevne AYKY 3x2,5	32,000	m		0,00	
20	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	33,600	m		0,00	
21	921	21090-1049	Montáž, kábel Al 750V uložený pevne AYKY 5x10	48,000	m		0,00	
22	MAT	341 203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	50,400	m		0,00	
23	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	15,000	hod		0,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
24	946	46001-0024	Vytýčenie trasy - kábel vedenia v zastavanom priestore	0,059	km		0,00	
25	946	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	59,000	m		0,00	
26	946	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	59,000	m		0,00	
27	MAT	583 371010	Piesok	4,200	m3		0,00	
28	946	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	59,000	m		0,00	
29	MAT	283 230282	Výstražná PVC-P fólia hr.0,40mm,š.30cm s potlačou červená-silnooprúd káble	64,900	m		0,00	
30	946	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	59,000	m		0,00	
31	946	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	20,650	m2		0,00	
32	MAT	210 - PM	Pomocný materiál (3%)	1,000	kus		0,00	
33	MAT	210 - PMP	Pomocné murárske práce (6%)	1,000	kus		0,00	
34	MAT	210 - PPV	Podiel pridružených výkonov (6%)	1,000	kus		0,00	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	

